Наименование работ и затрат	Ед-ца измер.	Сметная стоимость на ед-цу
Демонтаж плинтусов	м/п	219.00
Снятие линолеума, ковролина	м.кв	332.00
Нож для линолеума	*шт.*	*642.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Демонтаж паркетной доски, ламината	м.кв	552.00
Ножовка по дереву	*шт.*	*784.00*
Демонтаж паркета штучного	м.кв	884.00
Лопатка для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Демонтаж фанеры, деревянных лаг, ДСП панелей с пола или стен	м.кв	884.00
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2281.00*
Демонтаж керамической плитки настенной и напольной	м.кв	662.00
Лопатка для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Демонтаж короба из ГКЛ на металлокаркасе	м/п	1477.00
Удаление цементно-песчаной стяжки или наливного пола толщиной до 4 см	м.кв	774.00
Удаление цементно-песчаной стяжки толщиной от 4 до 10 см	м.кв	1102.00
Удаление цементно-песчаной стяжки толщиной от 10 до 15 см	м.кв	1767.00
Частичное удаление бетонной стяжки (для демонтажа труб теплоносителя из имеющейся стяжки)	м.кв	774.00
Демонтаж минваты с пола	м.кв.	443.00
Вырезание стяжки под возведение перегородок	м/п	774.00
Пика для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Снятие старых обоев (стены)	м.кв	552.00
Снятие старых обоев (потолок)	м.кв	717.00
Снятие старых обоев (откосы)	м/п	552.00
Средство для снятия обоев	*грам*	*2.00*
Демонтаж стеклохолста	м.кв.	717.00
Снятие старой побелки (стены)	м.кв	662.00
Снятие старой побелки (потолок)	м.кв	862.00
Снятие старой побелки (откосы)	м/п	662.00
Снятие старой краски (стены)	м.кв	884.00
Снятие старой краски (потолок)	м.кв	1148.00
Снятие старой краски (откосы)	м/п	884.00
Чашка алмазная (диск шлифовальный по бетону)	*шт.*	*1141.00*
Снятие старой краски с труб отопления при демонтажных работах	м/п	1359.00
Средство для снятия краски с труб	*грам*	*1.00*
Удаление шпаклевки (стены)	м.кв	442.00
Удаление шпаклевки (потолок)	м.кв	575.00
Удаление шпаклевки (откосы)	м/п	442.00
Чашка алмазная (диск шлифовальный по бетону)	*шт.*	*1141.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Скребок-шпатель (для снятия старой краски, побелки, шпаклевки и обоев)	*шт.*	*713.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Шлифовка бетонных стен после демонтажа шпаклевки или краски	м.кв.	591.00
Чашка алмазная (диск шлифовальный по бетону)	*шт.*	*1141.00*
Удаление штукатурки (стены)	м.кв	884.00
Удаление штукатурки (потолок)	м.кв	1148.00
Удаление штукатурки (откосы)	м/п	884.00
Лопатка для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Скребок-шпатель (для снятия старой краски, побелки, шпаклевки и обоев)	*шт.*	*713.00*
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича	м.кв	662.00
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич	м.кв	840.00

Демонтаж кирпичных стен в 2 кирпича	м.кв	1635.00
Диски алмазные для болгарки 230 мм (по бетону)	*шт.*	*3922.00*
Диски алмазные для болгарки 125 мм (по бетону)	*шт.*	*2638.00*
Пика для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока до 15 см. или ГКЛ	м.кв	774.00
Демонтаж стен из пеноблока, гипсоблока от 15 см до 25 см.	м.кв	1214.00
Ножовка по пеноблоку, гипсоблоку	*шт.*	*1283.00*
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 15 см	м.кв	4418.00
Демонтаж оконного блока (дверь и окно на балкон)	шт.	6628.00
Демонтаж сантехнической кабины	шт.	66259.00
Диски алмазные для болгарки 230 мм (по бетону)	*шт.*	*3922.00*
Диски алмазные для болгарки 125 мм (по бетону)	*шт.*	*2638.00*
Пика для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей	шт.	3313.00
Ножовка по дереву	*шт.*	*784.00*
Демонтаж карнизов для штор	шт.	739.00
Демонтаж потолочного плинтуса или настенных молдингов	м/п	222.00
Демонтаж потолка натяжного, реечного или «Армстронг»	м.кв	332.00
Демонтаж потолка из ГКЛ (Гипсокартона)	м.кв	1102.00
Ножницы по металлу	*шт.*	*998.00*
Демонтаж подоконников	шт.	1102.00
Зачистка подоконника от пены	м/п	739.00
Демонтаж электрощита на 36 модулей	шт.	6796.00
Демонтаж электрощита на 24 модуля	шт.	5171.00
Демонтаж электрощита на 12 модулей	шт.	3546.00
Демонтаж слаботочного щита	шт.	2955.00
Демонтаж сантехнического шкафа	шт.	2208.00
Пика для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Ножовка по дереву	*шт.*	*784.00*
Демонтаж смесителя	шт.	662.00
Демонтаж водяного/электрического полотенцесушителя	шт.	3398.00
Демонтаж труб канализации	м/п	662.00
Демонтаж труб водоснабжения	м/п	442.00
Пика для перфоратора	*шт.*	*356.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Демонтаж раковины	шт.	1988.00
Демонтаж унитаза	шт.	1988.00
Демонтаж ванны	шт.	5521.00
Демонтаж душевого трапа/поддона металлического или пластикового	шт.	3398.00
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, вытяжной вентилятор)	шт.	552.00
Демонтаж потолочных/настенных светильников (плафоны или точечные)	шт.	594.00
Демонтаж коллекторов водоснабжения/отопления	шт.	2100.00
Демонтаж радиатора отопления	шт.	1699.00
Демонтаж труб вентиляции	м/п	1109.00
Демонтаж дверей	шт.	1326.00
Демонтаж дверей с сохранением	шт.	3313.00
Демонтаж входной двери	шт.	4418.00
Перенос дверного проема или его корректировка по высоте - ширине в пеноблоке	шт.	4418.00
Ножовка по дереву	*шт.*	*784.00*
Корректировка дверного проема по высоте - ширине в монолите (производится только в пределах, где нет арматуры)	шт.	7387.00
Диски алмазные для болгарки 230 мм (по бетону)	*шт.*	*3922.00*
Демонтаж откосов из ГКЛ на металлокаркасе	м/п	1477.00
Демонтаж откосов из ГКЛ без металлокаркаса	м/п	510.00
Демонтаж пластиковых откосов	м/п	510.00

Демонтаж пластиковых панелей, вагонки	м.кв.	774.00
Демонтаж порога из бетона на балкон	м/п	6338.00
Демонтаж порога из пеноблока/кирпича на балкон	м/п	3841.00
Демонтаж короеда вместе с утеплителем	м.кв.	1102.00
Установка временного унитаза	шт.	1477.00
Унитаз, гофра, сидушка, ёршик	*компл.*	*4291.00*
Установка временной раковины со смесителем	шт.	1477.00
Раковина, сифон, смеситель, гибкая подводка	*компл.*	*4228.00*
Устройство временного освещения и электроснабжения	м.кв.	222.00
Кабель шввп, лампочки, патроны	*м.кв.*	*161.00*
Защита окон пленкой для кладочных и штукатурных работ	шт.	1149.00
Пленка	*м.кв.*	*25.00*
Лента малярная оранжевая (для укрытия окон)	*шт*	*1,054.00*
Защита подоконников оргалитом и ветошью	шт.	1149.00
Ветошь	*шт*	*64.00*
Оргалит	*шт*	*125.00*
Лента малярная оранжевая (для укрытия окон)	*шт*	*1,054.00*
Защита входной двери чехлом	шт.	1102.00
Защитный чехол для входной двери	*шт*	*1,488.00*
Лента малярная оранжевая (для укрытия окон)	*шт*	*1,054.00*
Защита входной двери чехлом на чистовом этапе (при необходимости)	шт.	1102.00
Защитный чехол для входной двери	*шт*	*1,488.00*
Лента малярная оранжевая (для укрытия окон)	*шт*	*1,054.00*
Укрытие МОП линолеумом	м.кв.	336.00
Плотный линолеум	*м.кв.*	*500.00*
Скотч армированный	*шт.*	*214.00*
Укрытие стен МОП оргалитом без каркаса	м.кв.	219.00
Оргалит	*м.кв.*	*125.00*
Скотч малярный	*шт.*	*214.00*
Укрытие стен пленкой	м.кв.	147.00
Пленка	*м.кв.*	*25.00*
Скотч малярный	*шт.*	*214.00*
Переделка пароизоляции (с сохранением) с расшивкой и запениванием по периметру окон	м/п	1093.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Демонтаж пароизоляции (без сохранения), расшивка и запенивание окон по периметру и обработка герметиком	м/п	1824.00
Пена монтажная	*шт.*	*911.00*
Герметик акриловый для окон Сазиласт Стн, 7кг	*шт.*	*3304.60*
Расшивка межплиточных швов	м/п	442.00
Запенивание межплиточных швов	м/п	369.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Установка перемычек из арматуры в существующий проем	шт.	2955.00
Арматура 10мм 1,2 м	*шт.*	*114.00*
Формирование проёмов в возводимых стенах (газобетонный блок или ПГП)	шт.	2955.00
Уголок 32х32х1500мм	*шт.*	*506.00*
Грунт краска для уголков	*грамм*	*2.00*
Формирование проёмов в возводимых перегородках из ГКЛ	шт.	2955.00
Возведение перегородок из пазогребневых плит 80мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1551.00
Пазогребневые плиты 80мм (Волма, Кнауф)	*м.кв.*	*1262.00*
Клей монтажный	*кг.*	*20.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*

Возведение перегородок из пазогребневых плит 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1771.00
Пазогребневые плиты 100мм (Волма, Кнауф)	*м.кв.*	*1690.00*
Клей монтажный	*кг.*	*20.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Грунтовка стен бетоноконтактом перед наращиванием блоком	м.кв.	148.00
Бетоноконтакт (Церезит, Вебер)	*кг.*	*185.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Грунтовка откосов бетоноконтактом перед наращиванием блоком	м/п	148.00
Бетоноконтакт (Церезит, Вебер)	*кг.*	*185.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Возведение перегородок из газоблоков 50 мм. (фальш стены, наращивание, закладка выступов)	м.кв.	1551.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x50	*м.кв.*	*667.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 50 мм. (фальш стены, наращивание, закладка выступов)	м/п	1551.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x50	*м.кв.*	*667.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1655.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x75 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*818.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 75мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	1655.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x75 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*818.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1699.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x100 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1011.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 100мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	1699.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x100 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1011.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*

Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 150мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1771.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x150 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1396.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 150мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	1771.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x150 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1396.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 200мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	1920.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x200 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1750.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 200мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	1920.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x200 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*1750.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 250мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	2364.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x200 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*2221.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 250мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	2364.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x200 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*2221.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Возведение перегородок из газоблоков 300мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	2807.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600x250x300 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*2330.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Шпатель зубчатый 150мм	*шт.*	*143.00*
Устройство откосов из газоблоков 300мм. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	2807.00

Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600х250х300 (Bonolit, Hebel)	*м.кв.*	*2330.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Устройство связки блоков разной толщины	м/п	2687.00
Устройство перегородок из стеклоблоков Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	4432.00
Затирка стеклоблока цементной затиркой с двух сторон	м.кв.	4214.00
Демонтаж/монтаж радиатора отопления для штукатурки стен за радиатором	шт.	1478.00
Демонтаж/монтаж радиатора отопления для малярных работ за радиатором	шт.	1478.00
Грунтовка стен (бетоноконтактом)	м.кв.	148.00
Бетоноконтакт (Церезит, Вебер)	*кг.*	*185.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Укладка штукатурной сетки 5х5 мм на стены (штукатурные работы, метраж стен, которые под покраску)	м.кв.	332.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Выравнивание стен по маякам (штукатурка до 3,5см) (санузел и две стены на кухне, выравниваются под 90 градусов) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Допустимые отклонения от угла в 90 градусов до 2 градусов.	м.кв.	1435.00
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Штукатурка гипсовая (Rotband, Волма) из расчета 25 мм.	*кг.*	*19.00*
Правило 2,5 м	*шт.*	*1,925.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 140 мм.	*шт.*	*1,141.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Таз строительный 90л	*шт.*	*642.00*
Доплата за штукатурку в двух плоскостях	м.кв.	430.00
Доплата за кладочные и штукатурные работы на высоте более 3м	м.кв.	1477.00
Установка люка под покраску/ под обои	шт.	6628.00
Люк под покраску размером до 40х40 (размер люка уточняется, стоимость корректируется)	*шт.*	*5747.00*
Установка встроенного в стену декоративного профиля (в штукатурку или ГКЛ)	м/п	2765.00
Установка встроенного в стену трекового светильника	м/п	5521.00
Обработка примыканий люков, встроенного профиля или трекового светильника со стеной (частичное вытягивание, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска). С каждой стороны метраж считается отдельно.	м/п	2624.00
Обработка примыканий встроенного профиля или трекового светильника с плиткой, затирка. С каждой стороны метраж считается отдельно.	м/п	1800.00
Монтаж перегородок из гипсокартона (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	5521.00
Направляющие 40х50х3000 мм.	*шт.*	*456.00*
Профиль стеновой 50х50х3000 мм.	*шт.*	*478.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Брусок 40х40х3000мм (для усиления стены из ГКЛ)	*шт.*	*356.00*
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Заделка швов и саморезов гипсокартона (перегородки из ГКЛ)	м.кв.	442.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*

Монтаж металлических уголков на внешних углах перегородок из ГКЛ/ГВЛ	м/п	294.00
Уголок оцинкованный 25 мм	*шт*	*100.00*
Обшивка под ГКЛ гипсоволокнистым листом (ГВЛ) 10 мм. с каждой стороны метраж считается отдельно	м.кв	774.00
ГВЛ 10мм	*м.кв.*	*377.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Укладка звукоизоляции в межстеновое пространство стен из ГКЛ	м.кв	774.00
СтопЗвук БП Стандарт 50 мм. (1,2х0,6м) 4 шт. 2,88 м2	*шт.*	*2667.00*
Обшивка стен панелями "ЗИПС-Вектор. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (53 мм)"	м.кв.	2816.00
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 600 х 1200 х 40 мм, 0,72 м2 (индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 9 – 11 дБ)	*шт.*	*2,450.00*
Виброакустический герметик Терлен 310мл	*шт.*	*387.00*
Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2)	*шт.*	*2199.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Бур 8х160мм	*шт.*	*428.00*
Обшивка стен из "ЗИПС-Вектор" гипсокартоном акустическим	м.кв.	994.00
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Гипсокартон акустический 12 мм	*м.кв.*	*452.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Обшивка стен панелями "Акустик плюс классик/стандарт"	м.кв.	2098.00
Акустик плюс классик/стандарт (1200х600/800х12) 0,72 м2/0,96 м2 (индекс изоляции воздушного шума Rw, 36Дб)	*шт.*	*1,042.00*
Виброакустический герметик Терлен 310мл	*шт.*	*387.00*
Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2)	*шт.*	*2199.00*
Акустический дюбель-гвоздь SoundGuard	*шт.*	*17.00*
Клей-пена	*шт.*	*684.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Обшивка стены из "Акустик плюс классик/стандарт" гипсокартоном акустическим	м.кв.	994.00
Дюбеля оранжевые 5х32	*шт.*	*1.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Гипсокартон акустический 12 мм	*м.кв.*	*452.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Заделка швов и саморезов акустического гипсокартона на стенах	м.кв.	442.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Шлифовка штукатурки	м.кв.	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка стен перед гипсовой шпаклевкой (для стен с акцентным светом)	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Протяжка стен в двух плоскостях гипсовой шпаклевкой (стены, на которые будет акцентный свет)	м.кв.	774.00
Фугенфюллер Кнауф	*кг.*	*36.00*
Шлифовка гипсовой шпаклевки	м.кв.	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка стен перед шпаклевкой	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Укладка малярной сетки 2х2 мм (на стены с шумоизоляцией или из ГКЛ сетка не нужна)	м.кв.	332.00

Сетка малярная 2х2 мм. (X-Glass pro)	*м.кв.*	*49.00*
Шпаклевка стен под обои или стеклохолст	м.кв.	774.00
Шлифовка стен под обои или стеклохолст	м.кв.	442.00
Шпаклевка (Ветонит LR+)	*кг.*	*56.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Шпатель 450 мм.	*шт.*	*1,569.00*
Миксер 80 мм.	*шт.*	*642.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Брусок для шлифовки	*шт.*	*356.00*
Грунтовка стен перед поклейкой обоев или стеклохолста	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Нанесение грунт-краски перед поклейкой обоев	м.кв.	770.00
Поклейка обоев без подбора рисунка	м.кв.	1018.00
Поклейка обоев с подбором рисунка	м.кв.	1182.00
Поклейка обоев под покраску (кроме гладкого флизелина под покраску)	м.кв.	1018.00
Шпатель для обоев	*шт.*	*214.00*
Валик для обоев	*шт.*	*570.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Нож малярный	*шт.*	*357.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Шпатель-нож	*шт.*	*428.00*
Тряпка универсальная	*шт.*	*71.00*
Поклейка фотообоев единым полотном / либо из частей, но видимость стыков допускается (стоимость корректируется после осмотра фотообоев)	м.кв.	2217.00
Поклейка стеклохолста (метраж стен, которые под покраску)	м.кв.	662.00
Стеклохолст 40г/м2	*м.кв.*	*68.00*
Клей для стеклохолста готовый (Oscar, Основит, Оптимист)	*кг.*	*314.00*
Финишная шпаклевка Шитроком	м.кв.	662.00
Шпаклевка (Шитрок, SemiJoin)	*кг.*	*99.00*
Шлифовка Шитрока	м.кв.	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка стен перед покраской (кроме обоев)	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Нанесение грунт-краски перед покраской стен	м.кв.	770.00
Покраска стен или обоев обычная валиком одним цветом	м.кв.	1182.00
Валик для покраски ANZA большой (без ручки)	*шт.*	*2092.00*
Ручка для валика ANZA	*шт.*	*1212.00*
Валик для покраски ANZA маленький (с ручкой)	*шт.*	*713.00*
Доплата за малярные работы на высоте более 3м	м.кв.	1920.00
Обработка примыканий двух разных красок (для каждого цвета нужны отдельные валики)	м/п	679.00
Валик для покраски ANZA большой (без ручки)	*шт.*	*2092.00*
Доплата за работы по поклейке обоев или покраске для стен, на которых есть стеновые молдинги (если обои под покраску, метраж считается дважды)	м.кв.	369.00
Установка молдингов или панелей из полиуретана шириной до 15 см.	м/п	1326.00
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Обработка примыканий к стене, а также соединений, внутренних и наружных углов для молдингов или панелей из полиуретана шириной до 15см	м/п	886.00
Покраска молдингов или панелей из полиуретана шириной до 15 см. обычная кистью в цвет стен	м/п	886.00
Кисть для покраски 35 мм	*шт.*	*143.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*
Установка молдингов или панелей из полиуретана шириной 15-25см	м/п	1699.00

Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Обработка примыканий к стене, а также соединений, внутренних и наружных углов для молдингов или панелей из полиуретана шириной 15-25см	м/п	886.00
Покраска молдингов или панелей из полиуретана шириной 15-25см обычная кистью в цвет стен	м/п	1155.00
Кисть для покраски 35 мм	*шт.*	*143.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*
Обшивка стен гипсокартоном (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (сантех короб или фальшстены). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м.кв.	4197.00
Устройство откосов из гипсокартона (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (откосы фальш стен из ГКЛ). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	4197.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Устройство откосов из ГВЛ (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	4197.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х110мм	*шт.*	*341.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
ГВЛ	*м.кв.*	*418.00*
Устройство короба из гипсокартона на металлокаркасе размером не более 60х40 (Ширина не более 60см высота не более 40см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м/п	6352.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Подвес прямой	*шт.*	*32.00*
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Устройство закладной в коробе или перегородке из ГКЛ для крепления раковины, подвесного шкафа или другой мебели	шт.	1500.00
Фанера 12 мм нешлифованная 1525х1525 мм, ФК сорт 4/4	*м.кв.*	*552.00*
Грунтовка стен перед укладкой плитки	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 см. (прямоугольная параллельно стенам) Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	4432.00

Укладка керамической плитки размером 120х60см, 20х120см., 20х160см. (прямоугольная параллельно стенам) Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	6700.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. цементной затиркой	м.кв.	679.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. полимерной затиркой	м.кв.	1612.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. эпоксидной затиркой	м.кв.	2010.00
Укладка керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. (прямоугольная параллельно стенам) Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	5521.00
Затирка керамической плитки размером 10х10 см., до 20х20 см. цементной затиркой	м.кв.	884.00
Затирка керамической плитки размером 10х10 см., до 20х20 см. полимерной затиркой	м.кв.	1834.00
Затирка керамической плитки размером 10х10 см., до 20х20 см. эпоксидной затиркой	м.кв.	3015.00
Укладка шестигранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	8835.00
Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. цементной затиркой	м.кв.	1615.00
Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. полимерной затиркой	м.кв.	2750.00
Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. эпоксидной затиркой	м.кв.	4509.00
Укладка керамической мозаики Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	8835.00
Затирка мозаики цементной затиркой	м.кв.	1615.00
Затирка мозаики полимерной затиркой	м.кв.	2750.00
Затирка мозаики эпоксидной затиркой	м.кв.	4509.00
Установка узких декоративных элементов между плитками (ширина до 2 см)	м/п	1477.00
Укладка бордюра из плитки (готового)	м/п	2595.00
Устройство откосов из плитки или бордюра из плитки (не готового, с подрезкой)	м/п	3908.00
Затирка откосов или бордюров цементной затиркой	м/п	510.00
Затирка откосов или бордюров полимерной затиркой	м/п	825.00
Затирка откосов или бордюров эпоксидной затиркой	м/п	1508.00
Клей для укладки плитки формата до 120х120 см (Unis U-100)	*кг.*	*39.00*
Клей белый для укладки мозаики	*кг.*	*57.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Гребенка 8х8х250 мм.	*шт.*	*356.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Система выравнивания плитки зажим 1.5 мм 500 шт	*компл.*	*2,210.00*
Система выравнивания плитки ПСВП клин 200 шт.	*компл.*	*1,504.00*
Клинья	*упак*	*86.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Комплект шпателей для затирки	*компл.*	*143.00*
Диск отрезной алмазный 250 мм. (чистый пил)	*шт.*	*5,704.00*
Диск отрезной алмазный 125 мм. (чистый пил)	*шт.*	*2,424.00*
Вырезание в плитке отверстий под трубы водоснабжения/канализации и под электроточки	шт.	1477.00
Комплект алмазных коронок по плитке диаметром от 20 мм до 72 мм	*шт.*	*6275.00*
Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол	м/п	2364.00
Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 50	*шт.*	*356.00*
Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 100	*шт.*	*356.00*

Устройство ниш из ГКЛ или из пеноблока, а также устройство ниш в пеноблоке, гипсоблоке (без чистовой отделки) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2 мм на 1 м.	шт.	6649.00
Комплект для устройства ниш из ГКЛ (ГКЛ/Пеноблок, штукатурка и проч.расходники)	*шт.*	*2,101.00*
Чистовая отделка ниш из ГКЛ или из пеноблока с последующей обкладкой плиткой (кроме мозаики) или покраской / поклейкой обоев. Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2 мм на 1 м.	шт.	6649.00
Клей для плитки, диски для плиткореза, штукатурка, шпаклевка, грунтовка и проч.расходники	*шт.*	*2,342.00*
Укладка декоративного кирпича/клинкерной плитки	м.кв.	4214.00
Клей для укладки плитки формата до 120х120 см (Unis U-100)	*кг.*	*39.00*
Клинья	*упак*	*86.00*
Затирка декоративного кирпича цементной затиркой	м.кв.	4214.00
Укладка ламината или кварцвинила на стену на клей	м.кв.	3398.00
Клей монтажный	*кг.*	*727.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 80 мм.	*шт.*	*642.00*
Укладка шумоизоляции с заходом на стены 10-20 см.	м.кв.	884.00
Звуко-гидроизоляция Шуманет 100 Гидро 5 мм, 10 м²	*м.кв.*	*827.00*
Баллон с газом без резьбы 220г	*шт.*	*214.00*
Укладка Пеноплекса от 20 до 100 мм.	м.кв.	884.00
Пеноплекс Комфорт 20 мм	*м.кв.*	*289.00*
Пеноплекс Комфорт 30 мм	*м.кв.*	*428.00*
Пеноплекс Комфорт 50 мм	*м.кв.*	*732.00*
Пеноплекс Комфорт 100 мм	*м.кв.*	*1390.00*
Укладка армирующей сетки 50х50 мм. на шумоизоляцию для крепления коммуникаций	м.кв.	662.00
Сетка металлическая оцинкованная 50х50х1,6мм.	*м.кв.*	*171.00*
Кабельная стяжка	*шт.*	*4.00*
Армирование стяжки цементно-песчаной металлической сеткой 50х50 мм.	м.кв.	662.00
Сетка металлическая оцинкованная 50х50х1,6мм.	*м.кв.*	*171.00*
Устройство стяжки цементно-песчаной до 5-6 см. полуручным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	2350.00
Устройство стяжки цементно-песчаной до 7-8 см. полуручным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	2500.00
Устройство стяжки цементно-песчаной до 9-10 см. полуручным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	2800.00
Устройство стяжки цементно-песчаной до 11-12 см. полуручным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	3450.00
Устройство стяжки цементно-песчаной до 13-14 см. полуручным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	3900.00
Устройство стяжки цементно-песчаной до 5 см. ручным способом	м.кв.	2217.00
Пескобетон М-300 из расчета на 50 мм.	*кг.*	*11.00*
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*

Устройство стяжки цементно-песчаной до 8 см. ручным способом	м.кв.	2660.00
Пескобетон М-300 из расчета на 80 мм.	*кг.*	*11.00*
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Устройство стяжки цементно-песчаной до 10 см. ручным способом	м.кв.	2955.00
Пескобетон М-300 из расчета на 100 мм.	*кг.*	*11.00*
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Устройство керамзитной стяжки до 4 см, с учетом материала и расходников, с армированием металлической сеткой керамзита и последующим устройством стяжки цементно-песчаной до 6 см. механизированным способом полусухим методом с учетом материалов и расходников Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 4мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	4432.00
Частичная шлифовка стяжки с протяжкой стяжки плиточным клеем (при необходимости) для последующей укладки напольных покрытий (кроме плитки) для достижения отклонений 1-2 мм. При перепадах стяжки не более 4 мм. Расчет толщины клея до 3 мм	м.кв.	1213.00
Клей плиточный	*кг.*	*39.00*
Правило 2,5 м	*шт.*	*1,925.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Миксер 140 мм.	*шт.*	*1,141.00*
Чашка алмазная (диск шлифовальный по бетону)	*шт.*	*1141.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Грунтовка пола перед устройством наливного пола	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Устройство наливного пола до 1 см. Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 8мм на всю плоскость	м.кв.	1328.00
Наливной пол от 0мм-10мм. Из расчета на 10мм.	*кг.*	*31.00*
Валик игольчатый 350 мм.	*шт.*	*1355.00*
Маяк реперный	*шт.*	*9.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Миксер 140 мм.	*шт.*	*1141.00*
Устройство наливного пола до 3 см. Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 3мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	1658.00
Наливной пол от 5мм-60мм. Из расчета на 30мм.	*кг.*	*31.00*
Валик игольчатый 350 мм.	*шт.*	*1355.00*
Маяк реперный	*шт.*	*11.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Миксер 140 мм.	*шт.*	*1141.00*
Грунтовка пола перед укладкой плитки	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Грунтовка пола перед укладкой напольного покрытия или фанеры (для обеспыливания поверхности)	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Укладка линолеума	м.кв.	1329.00
Нож малярный	*шт.*	*357.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Настил подложки	м.кв.	153.00

Укладка ламината/кварцвинила толщиной от 6 мм/паркетной доски на подложку, параллельно стенам, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см Укладка единым контуром более рекомендованной длины, либо фиксация (приклеивание в местах стыков, установка дверных стопоров и проч.) выполняются по пожеланию заказчика и без гарантии, т.к. не рекомендованы производителем	м.кв.	1771.00
Комплект для укладки напольных покрытий	*шт.*	*1426.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Лезвия для лобзика	*шт.*	*86.00*
Укладка ламината/кварцвинила толщиной от 6мм/паркетной доски на подложку, "английской" ёлочкой или по диагонали, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см Укладка единым контуром более рекомендованной длины, либо фиксация (приклеивание в местах стыков, установка дверных стопоров и проч.) выполняются по пожеланию заказчика и без гарантии, т.к. не рекомендованы производителем	м.кв.	2482.00
Комплект для укладки напольных покрытий	*шт.*	*1426.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Лезвия для лобзика	*шт.*	*86.00*
Укладка ламината/кварцвинила толщиной от 6 мм/паркетной доски на подложку, "английской" ёлочкой или по диагонали, плашки прямоугольной формы размером от Ш10см Д60см до Ш20см Д80см Укладка единым контуром более рекомендованной длины, либо фиксация (приклеивание в местах стыков, установка дверных стопоров и проч.) выполняются по пожеланию заказчика и без гарантии, т.к. не рекомендованы производителем	м.кв.	3894.00
Комплект для укладки напольных покрытий	*шт.*	*1426.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Лезвия для лобзика	*шт.*	*86.00*
Укладка кварцвинила на клей параллельно стенам, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	2660.00
Нож малярный	*шт.*	*357.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Клей для напольных покрытий однокомпонетный	*кг.*	*866.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Укладка кварцвинила на клей, "английской" ёлочкой или по диагонали плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	3722.00
Нож малярный	*шт.*	*357.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Клей для напольных покрытий однокомпонетный	*кг.*	*866.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Укладка кварцвинила на клей, "английской" ёлочкой или по диагонали плашки прямоугольной формы размером от Ш10см Д60см до Ш20см Д80см	м.кв.	5237.00
Нож малярный	*шт.*	*357.00*
Лезвия для ножа 1 уп.	*шт.*	*356.00*
Клей для напольных покрытий однокомпонетный	*кг.*	*866.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Грунтовка пола эпоксидной грунтовкой	м.кв.	1359.00
Грунтовка эпоксидная	*литр*	*2,108.00*
Укладка фанеры на пол (с приклеиванием и прикручиванием дюбелями)	м.кв.	2208.00
Фанера 21 мм ФК шлифованная 1525х1525 мм сорт 3/4 2.325 м² (цена с учетом реза)	*м.кв.*	*1,257.00*
Клей для паркета/фанеры полиуретановый ТАРБИКОЛ PU 2K	*кг.*	*1,041.00*
Дюбель-гвозди 6х60	*шт.*	*3.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Шлифовка фанеры	м.кв.	1102.00

Укладка иженерной доски, с приклеиванием, а также прикручиванием саморезами на фанеру, параллельно стенам, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	4758.00
Клей для паркета/фанеры полиуретановый ТАРБИКОЛ PU 2K	*кг.*	*1,041.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Саморезы для паркета	*шт.*	*4.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*285.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Укладка иженерной доски, на клей, параллельно стенам, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	4758.00
Клей для паркета/фанеры полиуретановый ТАРБИКОЛ PU 2K	*кг.*	*1,041.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Укладка иженерной доски, с приклеиванием, а также прикручиванием саморезами - на фанеру, "английской" ёлочкой или по диагонали, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	6649.00
Клей для паркета/фанеры полиуретановый ТАРБИКОЛ PU 2K	*кг.*	*1,041.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Саморезы для паркета	*шт.*	*5.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Укладка иженерной доски, на клей, "английской" ёлочкой или по диагонали, плашки прямоугольной формы размером не менее Ш20см Д80см	м.кв.	6649.00
Клей для паркета/фанеры полиуретановый ТАРБИКОЛ PU 2K	*кг.*	*1,041.00*
Шпатель гребенка для клея	*шт.*	*499.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Гидроизоляция ванны и туалета с заходом на стены 15-20 см	м.кв.	994.00
Гидроизоляция обмазочная (Кнауф Флэхендихт, Kiilto "Fiberpool")	*кг.*	*542.00*
Лента гидроизоляционная	*м/п*	*185.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 см. (прямоугольная параллельно стенам) Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	4432.00
Укладка керамической плитки размером: 120х60см, 20х120см., 20х160см. (прямоугольная параллельно стенам) Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	6700.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. цементной затиркой	м.кв.	679.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. полимерной затиркой	м.кв.	1612.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. эпоксидной затиркой	м.кв.	2010.00
Укладка шестигранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. Допустимые отклонения по швам, плоскости и вертикали определяются после осмотра плитки	м.кв.	8835.00
Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. цементной затиркой	м.кв.	1615.00
Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. полимерной затиркой	м.кв.	4029.00

Затирка шестригранной керамической плитки размером от 10х10 см., до 20х20 см. эпоксидной затиркой	м.кв.	5762.00
Укладка керамической мозаики	м.кв.	8835.00
Затирка мозаики цементной затиркой	м.кв.	1615.00
Затирка мозаики полимерной затиркой	м.кв.	4029.00
Затирка мозаики эпоксидной затиркой	м.кв.	6628.00
Чистый рез плитки для устройства сопряжений с конвекторами, деревянным напольным покрытием, коробкой входной двери и проч.	м/п	3224.00
Чистый рез элементов из плитки для устройства душевого поддона ("конверт" и проч.)	шт.	3224.00
Вырез отверстия-крышки в плитке под датчик протечки, установка подрозетника	шт.	2955.00
Клей для укладки плитки формата до 120х120 см (Unis U-100)	*кг.*	*39.00*
Клей белый для укладки мозаики	*кг.*	*57.00*
Крестики для плитки и СВП (крестики 500 шт, клинья 200 шт.)	*компл.*	*3,844.00*
Установка плинтуса пластикового	м/п	884.00
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х110мм	*шт.*	*341.00*
Установка плинтуса деревянного/ МДФ/ алюминиевого/ из полиуретана/ дюрополимера/ микроплинтуса или накладки для скрытого плинтуса	м/п	1102.00
Монтажный клей	*шт.*	*642.00*
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Обработка примыканий плинтуса к стене и полу, а также соединений, внутренних и наружных углов	м/п	1182.00
Покраска плинтуса обычная кистью - валиком	м/п	1182.00
Кисть для покраски 35 мм	*шт.*	*143.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*
Подрезка доски для устройства сопряжения с плиткой или конвекторами, шов от 3 до 8 мм. (для доски, уложенной параллельно стенам)	м/п	1975.00
Диск для гравера или другой расходник	*шт.*	*2,480.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*
Подрезка доски для устройства сопряжения с плиткой или конвекторами, шов от 3 до 8 мм. (для доски, уложенной ёлочкой)	м/п	3000.00
Диск для гравера или другой расходник	*шт.*	*2,480.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*
Засиликонивание стыков герметиком без подрезки	м/п	1464.00
Установка металлического профиля на стыках напольных покрытий	м/п	1464.00
Устройство плинтуса скрытого монтажа (металлический профиль без МДФ накладки)	м/п	5521.00
Обшивка потолка панелями "ЗИПС-Вектор. Звукоизоляционная бескаркасная облицовка (53 мм)"	м.кв.	3313.00
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 600 х 1200 х 40 мм, 0,72 м2 (индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw = 9 – 11 дБ)	*шт.*	*2,450.00*
Виброакустический герметик Терлен 310мл	*шт.*	*387.00*
Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2)	*шт.*	*2199.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Бур 8х160мм	*шт.*	*428.00*
Обшивка потолка из "ЗИПС-Вектор" гипсокартоном акустическим	м.кв.	1214.00
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Гипсокартон акустический 12 мм	*м.кв.*	*452.00*
Биты для шуруповерта	*шт.*	*107.00*
Заделка швов и саморезов гипсокартона на потолке	м.кв.	552.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Грунтовка потолка перед установкой натяжного	м.кв.	178.00

Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Черновая отделка ниши в потолке для скрытия карнизов (грунтовка, сетка 5х5, штукатурка)	м/п	2304.00
Чистовая отделка ниши в потолке для скрытия карнизов (грунтовка, сетка 2х2, шпаклевка, шлифовка, стеклохолст, финишная шпаклевка, шлифовка, покраска)	м/п	5245.00
Комплект материала для чистовой отделки ниш в потолке: грунтовка, сетка 2х2, шпаклевка, стеклохолст, клей, финишная шпаклевка	*м/п*	*609.00*
Грунтовка потолка (бетоноконтактом)	м.кв.	178.00
Бетоноконтакт (Церезит, Вебер)	*кг.*	*185.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Удлинитель для валика телескопический	*шт.*	*499.00*
Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (штукатурка потолка)	м.кв.	442.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Выравнивание потолка по маякам (штукатурка до 3,5 см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	2208.00
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Штукатурка гипсовая (Rotband, Волма) из расчета 25 мм.	*кг.*	*19.00*
Правило 2,5 м	*шт.*	*1,925.00*
Правило 2 м	*шт.*	*1,640.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Шпатель 450 мм.	*шт.*	*356.00*
Миксер 140 мм.	*шт.*	*1,141.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Таз строительный 90л	*шт.*	*642.00*
Грунтовка потолка перед шпаклевкой	м.кв.	178.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка малярной сетки 2х2 мм (шпаклевка потолка)	м.кв.	442.00
Сетка малярная 2х2 мм. (X-Glass pro)	*м.кв.*	*49.00*
Устройство закладных под потолок, для крепления штор, дверей шкафов купе (когда потолок ГКЛ)	м/п	2955.00
Фанера 12 мм нешлифованная 1525х1525 мм, ФК сорт 4/4	*м.кв.*	*552.00*
Установка встроенного трекового светильника в потолок из ГКЛ	м/п	5521.00
Обработка примыкания трекового светильника и потолка из ГКЛ (частичное вытягивание потолка в месте примыкания светильника, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска). С каждой стороны метраж считается отдельно.	м/п	2624.00
Установка люка под покраску в потолок ГКЛ	шт.	7950.00
Люк под покраску размером до 40х40 (размер люка уточняется, стоимость корректируется)	*шт.*	*5747.00*
Устройство теневого профиля ГКЛ потолка	м/п	4418.00
Обработка примыканий теневого профиля ГКЛ потолка с одной/двух сторон и потолочных люков со всех сторон	м/п	2624.00
Устройство потолочных откосов из ГКЛ (Гипсокартона) без металлического каркаса Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость	м/п	1580.00
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Устройство потолочных откосов из гипсокартона (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (откосы фальш стен из ГКЛ). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	4618.00
Устройство подвесного короба из гипсокартона, 2 плоскости, размером не более 60х40 (Ширина не более 60см высота не более 40см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м/п	6943.00

Устройство подвесного короба из гипсокартона, 3 плоскости, размером не более 60х40 (Ширина не более 60см высота не более 40см) Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м/п	9026.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Анкер-клинья 6/40	*шт.*	*6.00*
Бур 6х110мм	*шт.*	*341.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Подвес прямой	*шт.*	*32.00*
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Заделка швов и саморезов откосов и коробов из ГКЛ	м/п	552.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Отделка потолочного короба из гипсокартона или потолочных откосов из ГКЛ: шпалевка, стеклохолст, финишная шпаклевка, шлифовка, покраска (метраж каждого откоса считается отдельно)	м/п	4683.00
Комплект для отделки потолочного короба: шпаклевка, стеклохолст, клей, финишная шпаклевка	*м/п*	*730.00*
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	4418.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Анкер-клинья 6/40	*шт.*	*6.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Подвес прямой	*шт.*	*32.00*
Краб	*шт.*	*70.00*
Соединитель	*шт.*	*63.00*
Гипсокартон обычный 12 мм (влагостойкий)	*м.кв.*	*235.00*
Заделка швов и саморезов гипсокартона потолка из ГКЛ	м.кв.	552.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Монтаж металлических уголков на внешних углах подвесного потолка из ГКЛ	м/п	294.00
Уголок оцинкованный 25 мм	*шт*	*100.00*
Шпаклевка потолка под покраску	м.кв.	968.00
Шлифовка потолка	м.кв.	552.00
Шпаклевка (Ветонит LR+)	*кг.*	*56.00*
Шпатель 100 мм.	*шт.*	*356.00*
Шпатель 450 мм.	*шт.*	*1,569.00*
Миксер 100 мм.	*шт.*	*713.00*
Ведро 20 л.	*шт.*	*214.00*
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Брусок для шлифовки	*шт.*	*356.00*
Грунтовка потолка перед поклейкой стеклохолста	м.кв.	178.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Поклейка стеклохолста	м.кв.	774.00

Стеклохолст 40г/м2	*м.кв.*	*68.00*
Клей для стеклохолста готовый (Oscar, Основит, Оптимист)	*кг.*	*314.00*
Финишная шпаклевка Шитроком	м.кв.	774.00
Шпаклевка (Шитрок, SemiJoin)	*кг.*	*103.00*
Шлифовка Шитрока	м.кв.	552.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Брусок для шлифовки	*шт.*	*356.00*
Грунтовка потолка перед покраской	м.кв.	178.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Покраска потолка обычная	м.кв.	1419.00
Валик для покраски ANZA	*шт.*	*2092.00*
Удлинитель для валика телескопический	*шт.*	*499.00*
Деликатный скотч для малярных работ, 50 мм х 25 м	*шт.*	*499.00*
Установка потолочного плинтуса из полиуретана шириной до 15 см	м/п	1326.00
Диск отрезной для паркетницы или торцовки	*шт.*	*2852.00*
Обработка примыканий плинтуса к стене и потолку, а также соединений, внутренних и наружных углов для плинтуса из полиуретана шириной до 15см	м/п	1182.00
Покраска плинтуса из полиуретана обычная кистью шириной до 15см	м/п	1182.00
Кисть для покраски 35 мм	*шт.*	*143.00*
Деликатный скотч для малярных работ, 50 мм х 25 м	*шт.*	*499.00*
Установка люстры без сборки (стоимость корректируется по модели люстры)	шт.	3103.00
Установка люстры со сборкой (стоимость корректируется по модели люстры)	шт.	5171.00
Вырез отверстий в потолке ГКЛ под точечные светильники	шт.	940.00
Установка точечных светильников, плафонов	шт.	1214.00
Установка точечных светильников, плафонов на оштукатуренную поверхность	шт.	3950.00
Клемники тройные	*шт.*	*34.00*
Установка накладного металлического профиля с рассеивателем для светодиодной ленты	м/п	1477.00
Установка светодиодной ленты	м/п	552.00
Установка трансформатора для освещения	шт.	886.00
Установка накладного трекового светильника	м/п	1477.00
Установка карнизов для штор	шт.	2955.00
Установка бра настенных	шт	2872.00
Теплоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом при кладке и штукатурке	м/п	578.00
Энергофлекс	*м/п*	*136.00*
Лента металлизированная Unibob, 48 мм х 50 м	*шт.*	*499.00*
Теплоизоляция стояков водоснабжения и канализации энергофлексом при черновой сантехнике	м/п	578.00
Энергофлекс	*м/п*	*136.00*
Лента металлизированная Unibob, 48 мм х 50 м	*шт.*	*499.00*
Шумоизоляция стояка канализации при кладке и штукатурке	м/п	3317.00
Комплект звукоизоляционный для канализационных труб ø110 мм 3 м	*компл.*	*2728.00*
Шумоизоляция стояка канализации при черновой сантехнике	м/п	3317.00
Комплект звукоизоляционный для канализационных труб ø110 мм 3 м	*компл.*	*2728.00*
Замена тройника стояка канализации	шт.	17459.00
Комплект материалов для замены тройника стояка канализации (патрубок компенсационный, крестовина, отводы)	*шт.*	*1569.00*
Подключение водоснабжения от одного коллектора к другому или из подъезда к квартире трубой Д20 (штробление, прокладка трубы по полу, устройство финишного выхода, заделка штроб)	точка	8623.00

Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена Д20мм, энергофлекс, соединители, углы, финишные выходы, гильзы, нипели переходные и т.д.	*комп.*	*3146.00*
Подключение водоснабжения от одного коллектора к другому или из подъезда к квартире трубой Д25 (штробление, прокладка трубы по полу, устройство финишного выхода, заделка штроб)	точка	8623.00
Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена Д25мм, энергофлекс, соединители, углы, финишные выходы, гильзы, нипели переходные и т.д.	*комп.*	*5161.00*
Разводка системы водоснабжения трубами Д16 (штробление, прокладка трубы по полу, устройство финишного выхода, заделка штроб, подключение через коллектор или напрямую к стояку)	точка	6313.00
Трубы водоснабжения из сшитого полиэтилена Д16, соединители, углы, финишные выходы, гильзы, нипели переходные и т.д.	*комп.*	*2007.00*
Доплата за разводку точки водоснабжения по потолку	точка	1477.00
Дополнительные материалы для прокладки точки водоснабжения по потолку	*комп.*	*1004.00*
Разводка системы канализации (штробление, прокладка труб канализации, устройство финишных выходов, заделка штроб, подключение в систему канализации дома)	точка	4901.00
Трубы канализации Д32, Д40, Д50, Д110, отводы, финишные выходы, тройники, переходы и т.д.	*комп.*	*1100.00*
Установка фанеры с покраской для коллекторной зоны без каркаса на стену	шт.	1975.00
Фанера, краска, кисть	*шт.*	*1497.00*
Установка фанеры с покраской для коллекторной зоны с изготовлением каркаса	шт.	3950.00
Фанера, краска, кисть	*шт.*	*1497.00*
Материалы для каркаса: профили, шпильки, гайки, шайбы, цанги	*шт.*	*1364.00*
Установка алюминиевого листа для коллекторной зоны без каркаса на стену	шт.	1975.00
Лист алюминиевый 0,6х1,2 м	*шт.*	*2046.00*
Установка алюминиевого листа для коллекторной зоны с изготовлением каркаса	шт.	3950.00
Лист алюминиевый 0,6х1,2 м	*шт.*	*2046.00*
Материалы для каркаса: профили, шпильки, гайки, шайбы, цанги	*шт.*	*1306.00*
Установка коллекторов водоснабжения ГВС и ХВС	шт.	8662.00
Коллектор водоснабжения (FAR в сборе) 4 выхода	*шт.*	*5082.00*
Коллектор водоснабжения (FAR в сборе) 3 выхода	*шт.*	*3856.00*
Коллектор водоснабжения (FAR в сборе) 2 выхода	*шт.*	*2630.00*
Крепление для коллектора	*шт.*	*546.00*
Шпильки и цанги	*шт.*	*355.00*
Гайки накидные	*шт.*	*220.00*
Бур 10х160мм	*шт.*	*356.00*
Пакля и унипак (лен и уплотняющая паста)	*компл.*	*614.00*
Установка фильтров грубой очистки	шт.	1155.00
Фильтр ITAP ART 192 сетчатый муфтовый Dy 15...50 -500мкр 1/2	*шт.*	*436.00*
Установка обратного клапана	шт.	1155.00
Обраный клапан 1/2	*шт*	*518.00*
Установка шаровых кранов	шт.	1155.00
Кран шаровый 1/2	*шт*	*546.00*
Кран шаровый 3/4	*шт*	*887.00*
Установка системы защиты от протечки воды	шт.	11483.00
Набор "Нептун". Комплектация: 2 крана, 3 проводных датчика	*шт.*	*21105.00*
Установка дополнительного датчика системы защиты от протечки воды	шт	1155.00
Дополнительный датчик	*шт*	*3280.00*
Установка счетчиков воды	шт.	1960.00
Демонтаж / монтаж счетчиков воды	шт.	2532.00
Установка регулятора давления	шт.	4214.00
Регулятор давления Far 1|2	*шт.*	*14322.00*
Установка фильтров тонкой очистки	шт.	4214.00
Фильтр тонкой очистки 100 мкм 1/2 Far угловой	*шт.*	*12958.00*

Фильтр тонкой очистки 100 мкм 1/2 Far прямой	*шт.*	*10912.00*
Установка магистральных фильтров	шт.	7735.00
Установка гасителя гидроударов	шт	1881.00
Гаситель гидроударов наружная резьба НР 1/2" FAR FA 2895 12	*шт*	*2455.00*
Установка гидрозатвора для дренажа кондиционера	шт.	2014.00
Установка встраиваемого смесителя для раковины или гигиенического душа без чистовых элементов в стену из блоков	шт.	7387.00
Установка встраиваемого смесителя для раковины или гигиенического душа без чистовых элементов при установке в каркас ГКЛ	шт.	7387.00
Установка встраиваемого смесителя для ванны или душа без чистовых элементов в стену из блоков	шт.	8059.00
Установка встраиваемого смесителя для ванны или душа без чистовых элементов при установке в каркас ГКЛ	шт.	8059.00
Установка проточного водонагревателя или бойлера	шт.	7723.00
Гибкая подводка 2 шт.	*компл.*	*955.00*
Установка полотенцесушителя водяного	шт.	8595.00
Установка инсталляции без унитаза	шт.	5749.00
Установка радиаторов отопления с прокладкой труб теплоносителя	шт.	18668.00
Трубы для отопления РОСТерм, фитинги, накидные гайки, энергофлекс и т.д.	*компл.*	*4911.00*
Комплект чистового подключения радиатора (Узел нижнего подключения 1шт, Г- образная трубка 2шт, евроконус 2шт)	*компл.*	*4583.00*
Установка коллекторного блока для радиаторов	шт.	17258.00
*Коллекторный блок на 2 выхода 1/2*3/4 (коллектор, заглушки, воздухоотводчики, краны)*	*компл.*	*10252.00*
*Коллекторный блок на 3 выхода 1/2*3/4 (коллектор, заглушки, воздухоотводчики, краны)*	*компл.*	*12356.00*
*Коллекторный блок на 4 выхода 1/2*3/4 (коллектор, заглушки, воздухоотводчики, краны)*	*компл.*	*14458.00*
*Коллекторный блок на 5 выходов 1/2*3/4 (коллектор, заглушки, воздухоотводчики, краны)*	*компл.*	*22608.00*
Установка ШРВ (шкаф распределительный внутренний)	шт.	7185.00
ШРВ (шкаф распределительный внутренний)	*шт.*	*3819.00*
Прокладка вентиляции под потолком для вытяжки кухни или для вентиляторов санузлов	шт.	7320.00
Труба 55х110 мм, колено, соединители, крепление, переходники и т.д.	*компл.*	*3410.00*
Благоустройство имеющейся точки вентиляции (установка трубы и заделка вокруг нее)	шт.	6245.00
Перенос вентиляционного отверстия от имеющегося выхода на расстояние не более 30см	шт.	3841.00
Установка люка под плитку размером до 60х60см	шт.	6649.00
Установка люка под плитку размером более 60х60см, высота до 120 см	шт.	9402.00
Установка двустворчатого люка под плитку высота до 120 см	шт.	13967.00
Люк под плитку "Шагма" размером 60х60см (точный размер люка определяется после выбора плитки, стоимость корректируется)	*шт.*	*28500.00*
Люк под плитку "Практика" размером 60х60см (точный размер люка определяется после выбора плитки, стоимость корректируется)	*шт.*	*13640.00*
Люк под плитку "Контур" размером 50х50см (точный размер люка определяется после выбора плитки, стоимость корректируется)	*шт.*	*6820.00*
Установка съемной плитки (на магнитах)	шт.	6649.00
Комплект крепления для монтажа съемной плитки	*шт.*	*2046.00*
Устройство душевого подиума из бетона с установкой сливного трапа	шт.	19876.00
Установка душевого поддона	шт	8863.00
Установка душевой ширмы прямой	шт	8863.00
Установка душевой ширмы г-образной	шт	14034.00
Установка душевой кабины (стоимость корректируется в зависимости от модели кабины)	шт	33105.00
Установка ванны весом до 30кг	шт.	15512.00

Шумоизоляция ванны	шт.	7387.00
Устройство экрана под ванной из газоблоков 50 мм	шт.	6649.00
Газоблок 600х300х50, клей для блоков	*компл.*	*2301.00*
Установка экрана под ванну пластикового	шт.	4634.00
Установка штанги прямой для душевой шторы	шт.	2014.00
Установка штанги Г-образной для душевой шторы	шт.	4029.00
Установка унитаза напольного/или подвесного для инсталляции	шт.	8863.00
Установка смесителя на раковину	шт.	2955.00
Установка раковины (без смесителя, без тумбы)	шт.	6796.00
Установка тумбы под раковину без сборки	шт.	6796.00
Установка тумбы под раковину со сборкой	шт.	9750.00
Установка шкафа над раковиной	шт	6649.00
Установка шкафа над раковиной с подсветкой	шт.	7903.00
Установка зеркала с подсветкой	шт.	5097.00
Установка смесителя для ванны или душа, без тропического душа с обычной лейкой на шланге	шт.	5541.00
Установка смесителя для ванны или душа с тропическим душем навесным	шт.	8031.00
Установка чистовых элементов встраиваемых смесителей для раковины или гигиенического душа	шт.	4029.00
Установка чистовых элементов встраиваемых смесителей для ванны и душа	шт.	8059.00
Установка фильтра для воды или измельчителя	шт.	5909.00
Установка и подключение стиральной машины	шт.	6700.00
Установка и подключение сушильной машины в колонну над стиральной машиной	шт.	8000.00
Установка полки между стиральной и сушильной машиной	шт.	3450.00
Подключение посудомоечной машины (без установки)	шт.	4634.00
Установка кухонной мойки без выреза в столешнице	шт.	7104.00
Установка сифона	шт.	1545.00
Установка крючков, держателей	шт.	1477.00
Проверка электрики от застройщика	рабоч.час	2955.00
Замена, наращивание существующего вводного кабеля или прокладка нового	м/п	1155.00
Кабель ВВГнг-LS 3х10 (если одна фаза) и Кабель ВВГнг-LS 5х6 (если три фазы)	*м/п*	*614.00*
Установка слаботочного щита на 24 модуля: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона)	шт.	10073.00
Бокс на 24 модуля в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*10230.00*
Установка слаботочного щита на 36 модулей: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона)	шт.	12893.00
Бокс на 36 модулей в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*11526.00*
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита на 72 модуля с установкой автоматов и дифавтоматов	шт.	80582.00
Бокс на 72 модуля в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*20460.00*
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита на 60 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов	шт.	67152.00
Бокс на 60 модулей в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*18414.00*
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита на 48 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов	шт.	53050.00
Бокс на 48 модулей в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*16368.00*
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита на 36 модулей с установкой автоматов и дифавтоматов	шт.	40157.00
Бокс на 36 модулей в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*11526.00*
Установка электрощита: штробление в пенобетоне, кирпиче или установка в коробе из ГКЛ, (кроме бетона), сборка электрощита на 24 модуля с установкой автоматов и дифавтоматов	шт.	28875.00
Бокс на 24 модуля в сборе в том числе расходники для сборки	*шт.*	*10230.00*

Выключатель автоматический 4 полюса 25 А (Вводной, 3 фазы)	*шт.*	*4092.00*
Выключатель автоматический 3 полюса 16 А (Плита, 3 фазы)	*шт.*	*2046.00*
Реле напряжения 3 фазы	*шт*	*11594.00*
Выключатель автоматический 2 полюса 63 А (Вводной, 1 фаза)	*шт*	*4092.00*
Выключатель автоматический 2 полюса 40 А (Вводной, 1 фаза)	*шт.*	*2046.00*
Выключатель автоматический 2 полюса 50 А (Вводной, 1 фаза)	*шт.*	*2728.00*
Выключатель автоматический 1 полюс 32 А (Плита, 1 фаза)	*шт.*	*682.00*
Выключатель автоматический 1 полюс 25 А (Плита, 1 фаза)	*шт.*	*477.00*
Реле напряжения 1 фаза	*шт*	*4774.00*
Выключатель автоматический 1 полюс 10 А (Освещение)	*шт.*	*477.00*
Выключатель автоматический 1 полюс 16 А (Розетки)	*шт.*	*477.00*
Дифференциальный автомат 10А 30мА (Освещение с/у)	*шт.*	*5865.00*
Дифференциальный автомат 16А 30мА (Розетки)	*шт.*	*5456.00*
Дифференциальный автомат 32А 30мА (Проточный водонагреватель 1 фаза до 6 KW)	*шт.*	*6900.00*
Дифференциальный автомат 16А 30мА (Проточный водонагреватель 3 фазы от 7 kW до 15 kW)	*шт.*	*14322.00*
Контактор модульный 220В 20А АС	*шт*	*2728.00*
Контактор модульный 40-40	*шт*	*6820.00*
Контактор модульный ABB с ручным управлением EN20-20N-06 (20A AC1) катушка 230 AC	*шт*	*6950.00*
Устройство электроточек с подрозетником: розеток 220, ТВ, IN и выключателей (штробление, прокладка кабеля по полу, установка круглых подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление.	шт.	3491.00
Устройство электроточек с подрозетником: розеток 220, ТВ, IN и выключателей (штробление, прокладка кабеля по полу, установка квадратных подрозетников, заделка штроб, установка механизмов, установка рамок) Подключение из розетки в розетку находящиеся на одной группе осуществляется шлейфом, в том числе заземление.	шт.	3841.00
Устройство кабель-выводов (штробление, прокладка кабеля по полу, установка, заделка штроб)	шт.	2484.00
Электрорасходные материалы: диски для штробореза, коронки для подрозетников, подрозетники, клипсы, перфолента, провода для розеток ВВГнг-LS 3х2,5 и выкл ВВГнг-LS 3х1,5, ТВ провод, IN UTP 5е провод, провод для варочной панели и водонагревателя 3х6 одна фаза и 5х4 три фазы, гофра ПВХ, изолента и т.д.	*компл.*	*2387.00*
Доплата за интернет провод витая пара UTP 6 категории	*м/п*	*48.00*
Доплата за прокладку электроточек по потолку	шт.	1141.00
Доплата за устройство кабель-выводов по потолку	шт.	1141.00
Доплата за электрорасходные материалы при прокладке электрики по потолку	*шт.*	*1023.00*
Разводка кабель-выводов по потолку для светильников (при потолке из ГКЛ или штукатурки)	шт.	1141.00
Материал для разводки кабель-выводов по потолку (провод и проч.)	*компл.*	*372.00*
Устройство акустических подрозетников в шумоизоляции. Считается по количеству электроточек/постов	шт.	1329.00
Подрозетник звукоизоляционный Ультраакустик 1 пост	*шт.*	*1587.00*
Подрозетник звукоизоляционный Ультраакустик 2 поста	*шт.*	*2182.00*
Подрозетник звукоизоляционный Ультраакустик 3 поста	*шт.*	*2778.00*
Подрозетник звукоизоляционный Ультраакустик 4 поста	*шт.*	*3373.00*
Подрозетник звукоизоляционный Ультраакустик 5 постов	*шт.*	*3968.00*
Устройство коробки уравнивания потенциалов (КУП)	шт.	3491.00
Электрорасходные материалы для КУП	*шт.*	*2319.00*
Перенос эл.точки с наращиванием кабеля	шт.	3491.00
Перенос эл.точки без наращивания кабеля	шт.	1720.00

Перенос кабель-вывода с наращиванием кабеля	шт.	2484.00
Перенос кабель-вывода без наращивания кабеля	шт.	1277.00
Устройство закладных для прокладки кабеля в стене из пеноблока, гипсоблока, кирпича (кроме бетона) из короб-канала размером до 70х70 мм или канализационной трубы до 50мм (штробление, укладка закладной, заделка штробы)	шт.	6800.00
Устройство закладной под интернет (отверстие в стене общего коридора)	шт.	4801.00
Установка реле в подрозетники	шт.	1545.00
Установка механизмов и рамок розеток/выключателей	шт.	1007.00
Укладка и подключение теплого пола на мате (на стену)	м.кв.	2660.00
Укладка и подключение теплого пола на мате (на пол)	м.кв.	2014.00
Укладка и подключение теплого пола под напольное покрытие (кроме плитки)	м.кв.	2014.00
Установка терморегулятора для теплого пола	шт	1545.00
Установка полотенцесушителя электрического	шт.	7185.00
Установка вытяжного вентилятора	шт.	1545.00
Установка кронштейна для ТВ и телевизора на него	шт.	6649.00
Подключение варочной панели	шт.	4000.00
Установка дверного звонка проводного	шт.	2687.00
Установка домофона-трубки	шт.	3358.00
Установка видеодомофона (подключение к общедомовой системе выполняет УК)	шт.	4432.00
Устройство откосов из пластиковых панелей Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 5мм на всю плоскость	м/п	1881.00
Откос оконный утеплённый 2000х400х10 мм	*шт*	*556.00*
Откос оконный утеплённый 3000х400х10 мм	*шт*	*737.00*
Уголок пластиковый белый	*шт*	*60.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Клей сверхпрочный белый Cosmofen, жидкий, 200 г	*шт*	*499.00*
Грунтовка откосов (бетоноконтактом)	м/п	148.00
Бетоноконтакт (Церезит, Вебер)	*кг.*	*185.00*
Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы)	м/п	332.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Выравнивание откосов по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость	м/п	1435.00
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Уголок оцинкованный 25 мм	*шт.*	*100.00*
Штукатурка гипсовая (Rotband, Волма) из расчета 25 мм.	*кг.*	*19.00*
Грунтовка откосов перед шпаклевкой	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы)	м/п	332.00
Сетка малярная 2х2 мм. (X-Glass pro)	*м.кв.*	*49.00*
Устройство откосов из ГВЛ без металлического каркаса в 2 слоя Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость	м/п	2135.00
ГВЛ	*м.кв.*	*418.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Шпаклевка откосов под стеклохолст или обои	м/п	774.00
Шпаклевка (Ветонит LR+)	*кг.*	*56.00*
Шлифовка шпаклевки (откосы)	м/п	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка откосов перед поклейкой обоев или стеклохолста	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Поклейка обоев на откосы	м/п	1018.00
Покраска обоев на откосах	м/п	1182.00

Поклейка стеклохолста (откосы)	м/п	662.00
Стеклохолст 40г/м2	*м.кв.*	*68.00*
Клей для стеклохолста готовый (Oscar, Основит, Оптимист)	*кг.*	*314.00*
Финишная шпаклевка Шитроком (откосы)	м/п	662.00
Шпаклевка (Шитрок, SemiJoin)	*кг.*	*99.00*
Шлифовка Шитрока (откосы)	м/п	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка откосов перед покраской	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Покраска откосов обычная	м/п	1182.00
Валик для покраски ANZA	*шт.*	*2092.00*
Укрытие напольного покрытия (плитки) ветошью	м.кв.	152.00
Ветошь	*м.кв.*	*64.00*
Укрытие напольного покрытия (кроме плитки) ветошью	м.кв.	152.00
Ветошь	*м.кв.*	*64.00*
Укрытие напольного покрытия (плитки) оргалитом	м.кв.	219.00
Оргалит	*м.кв.*	*125.00*
Скотч малярный	*шт.*	*214.00*
Укрытие напольного покрытия (кроме плитки) оргалитом	м.кв.	219.00
Оргалит	*м.кв.*	*125.00*
Скотч малярный	*шт.*	*214.00*
Защита окон пленкой для малярных работ	шт.	1149.00
Пленка	*м.кв.*	*25.00*
Лента малярная оранжевая (для укрытия окон)	*шт*	*1,054.00*
Заделка штроб на стенах после разводки электрики/сантехники/кондиционера (метраж определяется по факту)	м/п	679.00
Установка межкомнатных дверей (стоимость корректируется по модели дверей)	шт.	23785.00
Установка ограничителя для дверей (обычного, не магнитного)	шт.	739.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Обрамление проемов доборами и наличниками	шт.	8835.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Установка двери невидимки (двери скрытого монтажа)	шт.	23785.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Защита/укрытие коробки двери невидимки (двери скрытого монтажа) после установки	шт.	2687.00
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 25м	*шт.*	*499.00*
Покраска дверей скрытого монтажа с обеих сторон (дверь без металлической окантовки)	шт.	3323.00
Покраска дверей скрытого монтажа с обеих сторон (дверь с металлической окантовкой)	шт.	7682.00
Штукатурка откосов для скрытых дверей или их устройство из ГКЛ. (С каждой стороны метраж считается отдельно.)	м/п	1915.00
Укладка плитки на откос скрытой двери и затирка швов цементной затиркой. (С каждой стороны метраж считается отдельно.)	м/п	4418.00
Укладка плитки на откос скрытой двери и затирка швов полимерной затиркой. (С каждой стороны метраж считается отдельно.)	м/п	4733.00
Укладка плитки на откос скрытой двери и затирка швов эпоксидной затиркой. (С каждой стороны метраж считается отдельно.)	м/п	5416.00
Заусовка керамической плитки под 45 градусов наружный угол	м/п	2364.00
Диск отрезной алмазный 125 мм. (чистый пил)	*шт.*	*2,424.00*
Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 50	*шт.*	*356.00*
Круг алмазный гибкий шлифовальный Черепашка 100 № 100	*шт.*	*356.00*
Отделка откоса скрытой двери (малярные работы: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска/обои). С каждой стороны метраж считается отдельно.	м/п	4940.00

Обработка примыкания скрытой двери и стены после установки скрытой двери (штукатурка, грунтовка, шпаклевка, шлифовка, покраска/обои). (С каждой стороны метраж считается отдельно.)	м/п	2098.00
Заливка подоконников/порогов	м/п	1435.00
Пескобетон М-300	*кг*	*11.00*
Заделка примыканий подоконников (после установки сторонней организацией) фугенфюллером с последующими малярными работами	м/п	2098.00
Установка подоконников пластиковых	шт	5521.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Установка подоконников из дерева	шт	11042.00
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Устройство подоконников/порогов из плитки с цементной затиркой	м/п	5097.00
Снятие старой краски с труб отопления перед покраской (малярные работы)	м/п	1359.00
Средство для снятия краски с труб	*грам*	*1.00*
Покраска труб отопления в 2 слоя	м/п	1034.00
Кисть для покраски 35 мм	*шт.*	*143.00*
Установка декоративных металлических уголков	м/п	1612.00
Установка сушилки для белья настенной	шт.	4230.00
Установка угловой полки	шт.	2317.00
Установка полки со скрытым креплением	шт.	3526.00
Дополнительный выезд Сотрудника на объект для приемки доставки Заказчика (в случае доставки в отсутствие мастера на объекте)	шт.	4432.00
Ожидание доставки Заказчика и прием материалов Сотрудником с проверкой на наличие механических повреждений	рабоч.час	2955.00
Сбор мусора в мешки на объем 1 конт.(вынос силами Заказчика)	конт.	4432.00
Вынос мусора с погрузкой в контейнер не далее 50 м от подъезда	конт.	18773.00
Мешки для пылесоса 5 шт.	*шт*	*1,070.00*
Мешки для мусора	*шт*	*11.00*
Вывоз мусора	конт.	16251.00
Промежуточные уборки по окончании этапов работ по данной смете: пылесос/подметание поверхностей. В услугу не входит: очистка окон, подоконников, радиаторов и дверей, запачканых строительными смесями до начала работ по данной смете для чернового этапа.	м.кв.	113.00
Промежуточные уборки по окончании этапов работ по данной смете: пылесос/влажная уборка поверхностей. В услугу не входит: очистка окон, подоконников, радиаторов и дверей, запачканых строительными смесями до начала работ по данной смете для чистового этапа.	м.кв.	164.00
Промежуточные уборки по окончании этапов работ по данной смете: пылесос поверхностей, влажная уборка поверхностей. В услугу не входит: очистка окон, подоконников, радиаторов и дверей, запачканых строительными смесями до начала работ по данной смете.	м.кв.	377.00
Утепление стен, потолка и пола балкона Пеноплексом 50мм	м.кв.	1771.00
Пеноплекс Комфорт 50 мм	*м.кв.*	*732.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Дюбель для изоляции 10х90	*шт.*	*9.00*
Утепление стен, потолка и пола балкона Пеноплексом 30мм	м.кв.	1771.00
Пеноплекс Комфорт 30 мм	*м.кв.*	*428.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Дюбель для изоляции 10х90	*шт.*	*9.00*
Утепление откосов балкона Пеноплексом 50мм	м/п	1771.00
Пеноплекс Комфорт 50 мм	*м.кв.*	*732.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Дюбель для изоляции 10х90	*шт.*	*9.00*
Утепление откосов Пеноплексом 30мм	м/п	1771.00
Пеноплекс Комфорт 30 мм	*м.кв.*	*428.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Дюбель для изоляции 10х90	*шт.*	*9.00*

Возведение перегородок из газоблоков 50 мм.	м.кв.	1551.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600х250х50	*м.кв.*	*667.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Устройство откосов из газоблоков 50 мм.	м/п	1551.00
Блоки стеновые из ячеистого бетона (газоблок) 600х250х50	*м.кв.*	*667.00*
Клей монтажный	*кг.*	*22.00*
Пена монтажная	*шт.*	*642.00*
Скоба для крепления блоков	*шт.*	*21.00*
Устройство откосов балкона из ГВЛ (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой (откосы фальш стен из ГВЛ). Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	4197.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х110мм	*шт.*	*341.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
ГВЛ	*м.кв.*	*418.00*
Грунтовка стен балкона перед штукатуркой	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Выравнивание стен балкона по маякам (штукатурка до 3,5 см) Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2 мм на 1 м.	м.кв.	1435.00
Маяк 6мм. (3м.)	*шт.*	*87.00*
Штукатурка цементная из расчета на 25 мм.	*кг.*	*22.00*
Грунтовка стен перед шпаклевкой	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка малярной сетки 2х2 мм	м.кв.	332.00
Сетка малярная 2х2 мм. (X-Glass pro)	*м.кв.*	*49.00*
Шпаклевка стен	м.кв.	774.00
Шпаклевка на цементной основе	*кг.*	*48.00*
Шлифовка стен	м.кв.	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка стен перед покраской	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Покраска стен обычная валиком одним цветом фасадной краской Итоговая фактура при покраске по цементной шпаклевке на балконах, не такая гладкая, как по гипсовой, внутри помещений	м.кв.	1182.00
Устройство откосов балкона из ГВЛ (с предварительным изготовлением металлического каркаса) в 1 слой Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 3мм на 1м	м/п	4197.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Дюбель-гвозди 6х40	*шт.*	*2.00*
Бур 6х160мм	*шт.*	*356.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*
Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
ГВЛ	*м.кв.*	*418.00*
Грунтовка откосов балкона перед штукатуркой	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*

Выравнивание откосов балкона по маякам Допустимые отклонения от плоскости и вертикали до 2мм на 1м. Но не более 4мм на всю плоскость	м/п	1435.00
Маяк 6мм (3м.)	*шт.*	*87.00*
Уголок оцинкованный 25 мм	*шт.*	*100.00*
Штукатурка на цементной основе	*кг.*	*22.00*
Грунтовка откосов перед шпаклевкой	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка малярной сетки 2х2 мм (откосы)	м/п	332.00
Сетка малярная 2х2 мм. (X-Glass pro)	*м.кв.*	*49.00*
Шпаклевка откосов балкона	м/п	774.00
Шпаклевка на цементной основе	*кг.*	*48.00*
Шлифовка откосов	м/п	442.00
Круг шлифовальный	*шт.*	*57.00*
Наждачная бумага	*м.кв.*	*721.00*
Грунтовка откосов перед покраской	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Покраска откосов балкона обычная фасадной краской	м/п	1182.00
Грунтовка стен балкона перед армирующим слоем	м.кв.	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Валик большой	*шт.*	*285.00*
Ванночка	*шт.*	*143.00*
Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (стены балкона)	м.кв.	332.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" (стены балкона)	м.кв.	1102.00
Клей армирующий для фасадов	*кг.*	*39.00*
Нанесение кварц-грунта перед "короедом" (стены балкона)	м.кв.	148.00
Нанесение декоративного покрытия типа "короед" (стены балкона)	м.кв.	1435.00
Грунтовка откосов балкона перед армирующим слоем	м/п	148.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (откосы балкона)	м/п	332.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" (откосы балкона)	м/п	1102.00
Клей армирующий для фасадов	*кг.*	*39.00*
Нанесение кварц-грунта перед "короедом" (откосы балкона)	м/п	148.00
Нанесение декоративного покрытия типа "короед" (откосы балкона)	м/п	1435.00
Обшивка стен балкона вагонкой или ПВХ панелями (на обрешетку)	м.кв.	2955.00
Обшивка откосов балкона вагонкой или ПВХ панелями (на обрешетку)	м/п	2955.00
Укладка керамической плитки размером от 20х20 см., до 60х60 (прямоугольная параллельно стенам, полы балкона)	м.кв.	4432.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. цементной затиркой (полы балкона)	м.кв.	679.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. полимерной затиркой (полы балкона)	м.кв.	1612.00
Затирка керамической плитки размером от 20х20 см. эпоксидной затиркой (полы балкона)	м.кв.	2010.00
Клей для укладки плитки формата до 120х120 см (Unis U-100)	*кг.*	*39.00*
Обшивка потолка балкона вагонкой или ПВХ панелями (на обрешетку)	м.кв	2955.00
Устройство подвесного потолка балкона из ГВЛ в одной плоскости Допустимые отклонения от плоскости и горизонтали до 2мм на 1м. Но не более 10мм на всю плоскость	м.кв.	4418.00
Направляющие 27х28х3000	*шт.*	*314.00*
Анкер-клинья 6/40	*шт.*	*6.00*
Бур 6х110мм	*шт.*	*341.00*
Профиль 60х27х3000	*шт.*	*424.00*

Диски отрезные для болгарки 125 мм.	*шт.*	*36.00*
Саморезы по металлу 3х19	*кг.*	*356.00*
Саморезы по металлу, ГКЛ или по дереву 3х25	*кг.*	*285.00*
Подвес прямой	*шт.*	*32.00*
ГВЛ	*м.кв.*	*418.00*
Заделка швов и саморезов гипсокартона потолка балкона из ГКЛ/ГВЛ	м.кв.	552.00
Лента бумажная	*м/п*	*5.00*
Шпаклевка для заделки швов "Унифлот, Пуфас"	*кг.*	*173.00*
Клей ПВА	*литр*	*970.00*
Грунтовка потолка балкона перед армирующим слоем	м.кв.	171.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Укладка штукатурной сетки 5Х5 мм (потолок балкона)	м.кв.	442.00
Сетка штукатурная 5х5 мм (X-Glass pro)	*м.кв.*	*60.00*
Устройство армирующего слоя для нанесения декоративного покрытия типа "короед" (потолок балкона)	м.кв.	1214.00
Клей армирующий для фасадов	*кг.*	*39.00*
Нанесение кварц-грунта перед "короедом" (потолок балкона)	м.кв.	148.00
Нанесение декоративного покрытия типа "короед" (потолок балкона)	м.кв.	1435.00
Грунтовка потолка балкона перед шпаклевкой	м.кв.	171.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Шпаклевка потолка цементной шпаклевкой	м.кв.	927.00
Шлифовка потолка	м.кв.	528.00
Шпаклевка на цементной основе	*кг.*	*48.00*
Грунтовка потолка перед покраской	м.кв.	171.00
Грунтовка (Церезит, Оскар, Кнауф)	*кг.*	*135.00*
Покраска потолка фасадной краской	м.кв.	1419.00
Валик для покраски ANZA	*шт.*	*2092.00*
Удлинитель для валика телескопический	*шт.*	*499.00*
Деликатный скотч для малярных работ 30мм х 50м	*шт.*	*1,854.00*